

Приложение N 1. ОБЪЕМ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ РЕЗЕРВУАРОВ

Объем УЗК сварных соединений стенки и днища резервуара при полном техническом диагностировании/ экспертизе промышленной безопасности

Класс ответственности резервуара (номинальный объём резервуара, куб.м.)	Объем контроля
Кс 3б (20000-50000)	Все вертикальные монтажные соединения стенки (для рулонированных резервуаров) на всю высоту стенки двух нижних монтажных поясов
	Перекрестья вертикальных и горизонтальных швов поясов 1-2, 2-3 на длине 100 мм в каждую сторону в объеме не менее 60%
	Участки вертикальных сварных соединений, примыкающих к окрайке днища на высоту не менее 500 мм в объеме не менее 60%
Кс 2а (1000-менее 20000)	Все вертикальные монтажные соединения стенки (для рулонированных резервуаров) на высоту двух нижних монтажных поясов
	Перекрестья вертикальных и горизонтальных швов поясов 1-2, 2-3 на длине 100 мм в каждую сторону в объеме не менее 40%
	Участки вертикальных сварных соединений, примыкающих к окрайке днища на высоту не менее 500 мм в объеме не менее 40%